

ÅTTAKANTIGT LUSTHUS MED LANTERNIN

Tungelsta 1/3 2007

SPECIFIKATION

Rextons åttakantiga lusthus tillverkas i storlekar från ca 7 m2 till ca 30 m2. Utformningen kan ändras inom vissa ramar. Taket kan förses med en lanternin som har åtta öppningsbara vädringsfönster. Lusthuset levereras i förtillverkade element och tar 3 -9 dagar att montera beroende på storlek, utformning, väderlek mm. Allt är färdigmålat i valfria kulörer.

Varje lusthus är unikt och tillverkas efter kundens önskemål. Utgångsstandarderna är följande:

Tak

Taktäckning med svart pappshingel.

Plåtarbeten med svart stålplåt (takfot, dropplister vid fönster och vid nederdel av panel)

Hängrännor och stuprör i svart plast.

Vägg

Väggarna är isolerade och 13,2 cm tjocka med pärlspont på insida och 22 mm spontad panel på utsida

Fasadbrädor under golvnivå i ek

Fönster

Enkelglas med "riktig" spröjs. Kittade glasfogar alternativt glaslister i ek.

Kunden kan välja mönster på spröjsningen av fönster.

Samtliga dubbelfönster är öppningsbara och samtliga åtta fönster i lanterninen är öppningsbara.

Dörr

Dubbeldörr i massiv ek. Behandlad med lätt pigmenterad lasyrfärg

Nederdelen av dörren har ornament utfräst i dörrspegeln.

Golv

Golvet är isolerat med 14 cm isolering och förberett för torpargrund på nio stycken plintar

Golvbrädor i furu, obehandlade

Ytbehandling

Samtliga snickerier är behandlade med impregnerande grundolja samt tre strykningar med alkyloljefärg i valfri kulör.

Dekorer

Knopp på lanternin i ek

Målning

Målning ingår i nedanstående pris. Om kunden väljer att själv måla invändigt och utvändigt avgår ca 15.000:- exkl. moms (c a 20.000 inkl. moms).

Tillval

Kunden kan välja andra material än ovanstående.

Exempel på tillvalsmöjligheter enligt följande

Rexton Box 88 137 22 Västerhaninge Tel 08-730 08 50 Fax 08 – 82 87 27

E-mail info@rextton.se Hemsida www.rextton.se

Besöksadress: Södertäljevägen 67 , 137 56 Tungelsta

Väg 257 mot Södertälje. 2 km från Tungelsta pendeltågsstation.

ÅTTAKANTIGT LUSTHUS MED LANTERNIN

Tungelsta 1/3 2007

PRISEXEMPEL FÖR 11 M² MED LANTERNIN

| | exkl moms | inkl moms |
|--|-----------|-----------|
| Material och utförande enligt ovan: (Tillkommer montage, grund och eventuell frakt) | 126 000:- | 157 500:- |

TILLÄGG FÖR ANNAT UTFÖRANDE ELLER ANDRA MATERIAL

| | exkl. moms | inkl. moms |
|---|------------|------------|
| Taktäckning med falsad svart plåt | 5 400:- | 6 750:- |
| Hängränna och stuprör i svart plåt | 2 200:- | 2 750:- |
| Taktäckning och plåtarbeten i kopparplåt | 22 000:- | 27 500:- |
| Hängrännor och stuprör i koppar | 6 000:- | 7 500:- |
| Taktäckning med plankor i ek och plåtarbeten i koppar | 15 000:- | 18 750:- |
| Taktäckning med keramiska plattor och plåtarbeten i svart plåt | 9 000:- | 11 250:- |
| Isolering av tak med målad innerpanel | 6 500:- | 8 125:- |
| Golvplank i massiv ek | 6 600:- | 8 250:- |
| Ekparkett | 3 750:- | 4 688:- |
| Utsmyckning med detaljer i ek vid takfot | 3 200:- | 4 000:- |
| Isolerglas (med s.k. energiglas) | 16 000:- | 20 000:- |
| Härdat enkelglas i fönster och dörr | 5 000:- | 6 250:- |
| Automatöppnare i lanterninfönstren | 3 200:- | 4 000:- |
| Samtliga beslag i mässing | 3 700:- | 4 625:- |

Rexton Box 88 137 22 Västerhaninge Tel 08-730 08 50 Fax 08 – 82 87 27

E-mail info@rextton.se Hemsida www.rextton.se

Besöksadress: Södertäljevägen 67 , 137 56 Tungelsta

Väg 257 mot Södertälje. 2 km från Tungelsta pendeltågsstation.